

## DODATOK č. 1

### k ZMLUVE O DIELO č. 10/VO/2010

zo dňa .....

ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Nemšová

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

##### Mesto Nemšová

Sídlo : Mestský úrad, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová  
Štatutárny zástupca : Ing. František Bagin, primátor mesta  
IČO : 00311812  
Tel./fax : 032 650 96 11,15,16,17 /032 659 84 27  
č. účtu : 2714028557/0200  
e-mail : [msunemsova@nemsova.sk](mailto:msunemsova@nemsova.sk)

a

#### Zhotoviteľ:

##### Elektro Group ML, s.r.o.

Sídlo : 913 21 Trenčianska Turná 1304  
Zastúpený : Ľuboš Bulko, konateľ  
IČO : 44514883  
DIČ : 2022728081  
IČ DPH : SK2022728081  
č. účtu : 0695272001/5600  
Tel./fax : 0905 616 310 / 0326585732  
E-mail : [bulko.l@stonline.sk](mailto:bulko.l@stonline.sk)  
Zapísaný : Okresný súd Trenčín, 25.11.2008, odd. Sro vl. 20981/R

týmto dodatkom k zmluve sa mení príloha č. 1 Výkaz výmer – špecifikácia projektu, MJ pri výdavku č. 70 „Práce s plošinou“ z pôvodnej „ks“ nasledovne

p.č.	Názov výdavku	MJ
70.	Práce s plošinou	hod.

Dôvodom uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je vznik administratívnej chyby v rozpočte projektu, ktorá bola spôsobená zo strany dodávateľa stavby Elektro Group ML, s.r.o.

#### Príloha: Výkaz výmer – špecifikácia projektu

V Nemšovej, dňa

6.7.2011

Objednávateľ



V Trenčianskej Turnej, dňa

11.05.2011



Elektro Group ML, s.r.o.  
elektrmontážne práce  
913 21 Trenčianska Turná 1304  
IČO: 44514883 DIČ: 2022728081

Zhotoviteľ

P.č.	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jed. cena bez DPH	Jed. cena s DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
				v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
55.	montáž rozvádzača	ks	2	23,25	27,67	46,50	55,34
56.	kábel CYKY 4Bx16	m	580	0,65	0,77	377,00	448,63
57.	kábel CYKY 3Cx1,5	m	280	0,65	0,77	182,00	216,58
58.	kábel AYKY 4Bx35	m	240	0,84	1,00	201,60	239,90
59.	FeZn 30/4	m	380	0,47	0,56	178,60	212,53
60.	svorka hromozvodová	ks	84	1,40	1,67	117,60	139,94
61.	FeZn 8	m	60	0,47	0,56	28,20	33,56
62.	skrinka VRIS na stĺp	ks	1	23,25	27,67	23,25	27,67
63.	svorka prúdová	ks	4	139,50	166,01	558,00	664,02
64.	chránička FXKVR 48	m	88	0,56	0,67	49,28	58,64
65.	stožiar zinkový	ks	21	23,25	27,67	488,25	581,02
66.	svietidlo	ks	21	7,91	9,41	166,11	197,67
67.	výložník	ks	21	2,79	3,32	58,59	69,72
68.	výzbroj stožiarová	ks	21	8,37	9,96	175,77	209,17
69.	fólia	m	380	0,19	0,23	72,20	85,92
70.	práce s plošinou	hod.	21	23,25	27,67	488,25	581,02
71.	ukončenie káblov 16	ks	42	0,84	1,00	35,28	41,98
72.	ukončenie vodičov 16	ks	63	0,84	1,00	52,92	62,97
73.	výkop ryhy	m	980	7,44	8,85	7 291,20	8 676,53
74.	zához ryhy	m	980	3,72	4,43	3 645,60	4 338,26
75.	zriadenie lôžka z piesku a tehly	m	980	4,65	5,53	4 557,00	5 422,83
76.	úprava terénu	m2	540	0,74	0,88	399,60	475,52
77.	piesok	m3	68	24,18	28,77	1 644,24	1 956,65
78.	tehly	sub	1	1 581,00	1 881,39	1 581,00	1 881,39
79.	výkop pätky pre stožiar	ks	21	27,90	33,20	585,90	697,22
80.	základový betón	m3	21	83,70	99,60	1 757,70	2 091,66
81.	debnenie základov	m2	146	13,95	16,60	2 036,70	2 423,67
82.	podtlak pod cestu	m	8	48,36	57,55	386,88	460,39
83.	výkop štartovacej jamy	ks	2	55,80	66,40	111,60	132,80
84.	revízná správa č.2	ks	1	466,64	555,30	466,64	555,30
SPOLU							
SO 101 DODATOK						44 495,76	52 949,95
85.	kábel RETYLENS 2x25	m	14658	1,07	1,27	15 684,06	18 664,03
86.	konzola na stĺp so žabou	ks	349	19,62	23,35	6 847,38	8 148,38
87.	svorka odbočná	ks	64	2,14	2,55	136,96	162,98
88.	svorka prúdová na RETYLENS	ks	530	2,27	2,70	1 203,10	1 431,69
89.	dopravné náklady	ks	1	186,00	221,34	186,00	221,34
90.	kábel RETYLENS	m	14658	0,74	0,88	10 846,92	12 907,63
91.	konzola na stĺp	ks	349	7,25	8,63	2 530,25	3 011,00
92.	vk. Vodičov	ks	594	0,56	0,67	332,64	395,84
93.	práce s plošinou	h	350	23,25	27,67	8 137,50	9 683,63
94.	demontáž vodičov osvetlenia	m	14568	0,65	0,77	9 469,20	11 268,35
95.	demontáž konzoly zo stĺpov	ks	349	4,65	5,53	1 622,85	1 931,19
96.	odpojenie vodičov	ks	594	0,79	0,94	469,26	558,42
97.	revízná správa č.3	ks	1	531,94	633,01	531,94	633,01
SPOLU						57 998,06	69 017,69
SO 101						85 759,38	102 053,66
SO 102						44 495,76	52 949,95
SO 101 DODATOK						57 998,06	69 017,69
SPOLU CELKOM						188 253,20	224 021,30

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom; fotokópiou), ktorá sa skladá z ..... = 2 = ..... strán a bola zapísaná v knihe osvedčení pod číslom .....  
 588/2011  
 V Nemšovej, dňa 12-07-2011



P.č.	Názov výdavku	MJ	Počet	Jed. cena bez	Jed. cena s	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
			jednotiek	DPH	DPH		
				v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
SO 101							
1.	rozdávzač so snímačom	ks	7	892,80	1 062,43	6 249,60	7 437,02
2.	svietidlo 70W - 407NA70E	ks	265	156,89	186,70	41 575,85	49 475,26
3.	osvetľovací stožiar	ks	3	318,06	378,49	954,18	1 135,47
4.	výložník pozinkovaný	ks	262	67,33	80,12	17 640,46	20 992,15
5.	kábel CYKY 3Cx2,5	m	1610	0,54	0,64	869,40	1 034,59
6.	svorka svietidlová	ks	262	1,82	2,17	476,84	567,44
7.	svorka prúdová ALFe	ks	786	1,12	1,33	880,32	1 047,58
8.	FeZn 30/4	m	109	1,11	1,32	120,99	143,98
9.	FeZn 8	kg	10	1,11	1,32	11,10	13,21
10.	svorka bleskozvodová	ks	10	0,62	0,74	6,20	7,38
11.	chránička FXKVR 48	m	109	0,86	1,02	93,74	111,55
12.	trubka na ukotvenie stožiara	ks	3	7,25	8,63	21,75	25,88
13.	fólia výstražná	m	109	0,20	0,24	21,80	25,94
14.	výzbroj stožiarová	ks	3	15,72	18,71	47,16	56,12
15.	podružný materiál 3%:	ks	1	279,00	332,01	279,00	332,01
16.	doprava 4,6%:	ks	1	465,00	553,35	465,00	553,35
17.	rozdávzač so snímačom	ks	7	27,90	33,20	195,30	232,41
18.	kábel CYKY 3Cx2,5	m	1310	0,65	0,77	851,50	1 013,29
19.	FeZn 30/4	m	109	0,74	0,88	80,66	95,99
20.	svorka hromozvodová	ks	10	2,33	2,77	23,30	27,73
21.	FeZn 8	m	10	0,74	0,88	7,40	8,81
22.	chránička FXKVR 48	m	109	0,84	1,00	91,56	108,96
23.	stožiar zinkový	ks	3	46,50	55,34	139,50	166,01
24.	svietidlo demontáž	ks	163	5,58	6,64	909,54	1 082,35
25.	svietidlo	ks	262	9,30	11,07	2 436,60	2 899,55
26.	svorka svietidlová	ks	262	0,74	0,88	193,88	230,72
27.	výložník	ks	262	2,33	2,77	610,46	726,45
28.	výložník demontáž	ks	163	1,86	2,21	303,18	360,78
29.	úprava jestvujúcich stĺpov VO	ks	262	11,16	13,28	2 923,92	3 479,46
30.	výzbroj stožiarová	ks	3	8,37	9,96	25,11	29,88
31.	práce s plošinou	hod.	265	23,25	27,67	6 161,25	7 331,89
32.	ukončenie káblov do16	ks	530	0,84	1,00	445,20	529,79
33.	revizná správa č.1	ks	1	647,63	770,68	647,63	770,68
SPOLU							
SO 102							
34.	rozdávzač so snímačom	ks	1	855,60	1 018,16	855,60	1 018,16
35.	Skrina meranie RE	ks	1	641,70	763,62	641,70	763,62
36.	svietidlo 70W	ks	21	155,03	184,49	3 255,63	3 874,20
37.	osvetľovací stožiar	ks	21	169,26	201,42	3 554,46	4 229,81
38.	Výložník pozinkovaný	ks	21	56,73	67,51	1 191,33	1 417,68
39.	kábel CYKY 4Bx16	m	780	5,67	6,75	4 422,60	5 262,89
40.	kábel CYKY 3Cx1,5	m	280	0,37	0,44	103,60	123,28
41.	kábel AYKY 4Bx35	m	240	2,14	2,55	513,60	611,18
42.	FeZn 30/4	ks	24	1,11	1,32	26,64	31,70
43.	svorka prístrojová	ks	28	0,50	0,60	14,00	16,66
44.	svorka SR 04	ks	56	0,61	0,73	34,16	40,65
45.	FeZn 8	kg	60	1,11	1,32	66,60	79,25
46.	skrinka VRIS na stĺp	ks	1	264,12	314,30	264,12	314,30
47.	poistka nožová	ks	3	2,88	3,43	8,64	10,28
48.	svorka prúdová	ks	4	2,51	2,99	10,04	11,95
49.	chránička FXKVR 48	m	88	0,86	1,02	75,68	90,06
50.	trubka na ukotvenie stožiara	ks	21	8,18	9,73	171,78	204,42
51.	fólia výstražná	m	380	0,20	0,24	76,00	90,44
52.	výzbroj stožiarová	ks	21	15,72	18,71	330,12	392,84
53.	podružný materiál 3%:	ks	1	465,00	553,35	465,00	553,35
54.	doprava 4,6%:	ks	1	651,00	774,69	651,00	774,69



**Elektro Group MI, s.r.o.**  
elektronizované práce  
913 21 Trenčianska Ľúna 1314  
IČO: 44514883 dňa 2022/07/01