

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová  
 Objednávateľ: Mesto Nemšová  
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 13.5.2011  
 Projektant:  
 Spracoval: Ing. Siekel

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Skupiny výdavkov
1	SO 201 Chodník pre peších na MK Sklárska	7		3	717001
2	SO 202 Rekonštrukcia chodníkov na MK Sklárska	7		3	717002
					717002
3	SO 204 Rekonštrukcia parkoviska na MK Sklárska - obchod	3		3	717002
4	SO 205 Parkoviská na MK Sklárska	3		5	717002
					717002
5	SO 205.1 Rekonštrukcia spevnenej plochy na MK Sklárska	2		2	717002
6	SO 207 Rekonštrukcia komunikácie medzi MK J.Palu a MK SNP	3		2	717002
7	SO 208 Rekonštrukcia chodníka na MK SNP	7		2	717002
8	SO 209 Rekonštrukcia cesty k RD č.162	3		3	717002
9	SO 400 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	3		2	717002
10	SO 811 Úprava chodníkov a spevnených plôch	4		9	717001
11	SO 821 Osvetlenie	3		7	717003
12	SO 822 Prípojka NN	1		1	717001
13	SO 831 Pitná fontána a prípojka vody	7		6	717001
14	SO 851 Detské ihrisko (preliezačky a mobilár)	2		0	717001
15	SO 871 Zelen'	5		0	717001

Celkom

396 071,79

79 214,35

475 286,14

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 201 Chodník pre peších na MK Sklárska

Skupina výdavkov 717001

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 311,07

### 1 - ZEMNE PRÁCE

2 521,28

1	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
2	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
3	R	22111310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
4	R	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
5	R	22111310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
6	R	22111310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
7	R	27211320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m			
8	R	27211320-4111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m			
9	R	00112230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			
10	R	00112230-2209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m <sup>3</sup>			
11	R	27216250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>			
12	R	27217120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>			
13	R	27218110-1102	Uprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>			

### 5 - KOMUNIKÁCIE

9 793,47

14	R	22156424-1112	Podklad zo štrkopiesku hr. 13 cm	m <sup>2</sup>			
15	R	22156425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m <sup>2</sup>			
16	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m <sup>2</sup>			
17	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m <sup>2</sup>			
18	R	22156513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	m <sup>2</sup>			
19	R	22156712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	m <sup>2</sup>			
20	R	27257311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
21	R	22157714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m <sup>2</sup>			
22	R	22157714-2312	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm	m <sup>2</sup>			
23	R	22158112-1111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	m <sup>2</sup>			
24	R	22159621-1113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
25	MAT	MAT592 450700	Dlažba zámková KLASIKO (HAKA) 20x16,5x6 červená	m <sup>2</sup>			

### 8 - RÚROVÉ VEDENIA

280,55

26	R	22189923-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	kus			
----	---	---------------	--	-----	--	--	--

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 715,77

27	R	22191400-1115	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek v rámoch na ocelové konštrukcie	deň			
----	---	---------------	---	-----	--	--	--

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 201 Chodník pre peších na MK Sklárska

Skupina výdavkov 717001

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
28	R	22191656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m				
29	MAT	MAT592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus			2	
30	R	22191786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m			9	
31	MAT	MAT592 174510	Obrubník cestný so skosením 100x15x25 farba sivá	kus			2	
32	R	27297908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			3	
33	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			4	
34	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			3	
35	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			3	
36	R	01397911-8705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfalt. lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			7	
37	R	27297913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t			1	
38	R	22199822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t			100,02	
39	R	22199822-3091	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t			5	
<b>Celkom</b>								<b>16 311,07</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 202 Rekonštrukcia chodníkov na MK Sklárska

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

54 573,07

### 1 - ZEMNE PRÁCE

13 221,36

1	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			
2	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	1		
3	R	22111310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2			
4	R	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	1		
5	R	22111310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	1 200,200	1,70	1 040,34
6	R	22111310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2			
7	R	22111320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m			
8	R	22111320-4111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m			
9	R	00112230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			
10	R	00112230-2209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3			
11	R	00116250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3			
12	R	00117120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3			
13	R	00118110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 200,700	0,70	840,49

### 5 - KOMUNIKÁCIE

21 780,27

14	R	22156424-1112	Podklad zo štrkopiesku hr. 13 cm	m2			
15	R	22156425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2			
16	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			
17	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			
18	R	22156513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	m2			
19	R	22156712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	m2			
20	R	22157311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2			
21	R	22157714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2			
22	R	22157714-3211	Asfaltový betón ABJ II hr. 50 mm š do 3 m	m2			
23	R	22158112-1111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	m2			
24	R	22159621-1113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m2	m2	703,700	0,20	140,74
25	MAT	MAT592 450700	Dlažba zámková KLASIKO 20x16,5x6 červená	m2	703,700	0,02	14,07

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19 571,44

26	R	22159691-1233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C nad 300m2	m2			
27	MAT	MAT592 450740	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x8 hnedá	m2			
28	R	22191656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m			
29	R	22191786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	109,000	1,00	109,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 202 Rekonštrukcia chodníkov na MK Sklárska

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			
30	MAT	MAT592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus			2
31	MAT	MAT592 174910	Obrubník cestný rovný 100/15/20	kus			3
32	R	27297908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			7
33	R	22197908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			3
34	R	22197908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			3
35	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			3
36	R	01397911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			2
37	R	27297913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t			3
38	R	22199822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1		3
39	R	22199822-5191	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. letísk živičný	t	1		3

Celkom

54 573,07

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 204 Rekonštrukcia parkoviska na MK Sklárska - obchod

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

22 952,66

### 1 - ZEMNE PRÁCE

4 691,31

1	R	22111310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			0
2	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			4
3	R	22111310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			0
4	R	22111310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			4
5	R	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			)
6	R	22111310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			)
7	R	22111310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			3
8	R	00112230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			2
9	R	00112230-2209	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m <sup>3</sup>			7
10	R	27216250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>			5
11	R	27217120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>			3
12	R	27218110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	411,900	0,40	200,00

### 2 - ZÁKLADY

1 655,43

13	R	21127336-1411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	2,00	827,00	1 655,00
----	---	---------------	------------------------------------	---	------	--------	----------

### 5 - KOMUNIKÁCIE

13 935,13

14	R	22156423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m <sup>2</sup>			
15	R	22156425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m <sup>2</sup>			
16	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m <sup>2</sup>			
17	R	22158111-4113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	m <sup>2</sup>			
18	R	22158111-4114	Ochranný náter proti ropným látkam	m <sup>2</sup>			
19	R	22158112-1111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	m <sup>2</sup>			
20	R	22159621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
21	MAT	MAT592 450700	Dlažba zámková KLASIKO 20x16,5x6 červená	m <sup>2</sup>			
22	R	22159691-1233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C nad 300m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
23	MAT	MAT592 450740	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x8 sivá	m <sup>2</sup>	310,000	0,00	310,00

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 670,79

24	R	22191776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	m			
25	R	22191776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	m			
26	MAT	MAT592 174510	Obrubník cestný so skosením 100x15x25 farba sivá	kus			
27	MAT	MAT592 176000	Obrubník cestný nábehový 100x15x20 cm farba sivá	kus			
28	R	22191786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	31,000	86,00	2 670,79

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová  
 Objekt: SO 204 Rekonštrukcia parkoviska na MK Sklárska - obchod  
 Skupina výdavkov 717002  
 Objednávateľ: Mesto Nemšová  
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:  
 EČO:  
 Spracoval: Ing. Siekel  
 Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
29	MAT	MAT592 174910	Obrubník cestný bez skosenia 100x15x25	kus	21 111	2 00	421 07
30	R	22191810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3			3
31	R	27297908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			0
32	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			1
33	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			8
34	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			1
35	R	01397911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			2
36	R	01397913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t			9
37	R	22199822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t			3
38	R	22199822-3091	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t			11,03

**Celkom**

**22 952,66**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová  
 Objekt: SO 205.1 Rekonštrukcia spevnenej plochy na MK Sklárska  
 Skupina výdavkov 717002  
 Objednávateľ: Mesto Nemšová  
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:  
 EČO:  
 Spracoval: Ing. Siekel  
 Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

21 815,10

### 1 - ZEMNE PRÁCE

4 940,43

1	R	22111310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2			
2	R	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2			
3	R	22111310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2			
4	R	22111310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	1		
5	R	27211320-2111	Výtrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m			
6	R	27218110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2		0,70	20,20

### 5 - KOMUNIKÁCIE

15 235,86

7	R	22156424-1112	Podklad zo štrkopiesku hr. 13 cm	m2			
8	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			
9	R	27257311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2			
10	R	22157713-1211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 4 cm	m2			
11	R	22159621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2		0,20	400,04
12	MAT	MAT592 450700	Dlažba zámková DEKOR hr.60 mm, sivá	m2			

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 638,81

13	R	22191400-1115	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek v rámoch na oceľové konštrukcie	kus			
14	R	27291973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m			
15	R	27297908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			
16	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			
17	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			
18	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			
19	R	01397911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			
20	R	27297913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t			
21	R	22199822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t			
22	R	22199822-3091	Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t			

**Celkom**

**21 815,10**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 205 Parkoviská na MK Sklárska

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

42 127,79

### 1 - ZEMNE PRÁCE

7 052,72

1	R	23111125-1111.1	Uskladnenie odpadu - organický odpad - drevo, konáre, haluzovina	m3			
2	R	00111210-1103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus			
3	R	23111220-1116	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,7 m	kus			
4	R	22111310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2			
5	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			
6	R	22111310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2			
7	R	22111310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			
8	R	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2			
9	R	22111310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	m2			
10	R	22111320-2111	Výtrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m			
11	R	00112230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			
12	R	00112230-2209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3			
13	R	00113230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			
14	R	00113230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3			
15	R	25316230-7211	Vodor. premiestnenie konárov do 1km	kus			
16	R	25316230-7219	Príplatok ZKD 1km konárov	kus			
17	R	25316230-7231	Vodorovné premiestnenie kmeňov d 70cm do 1km	kus			
18	R	25316230-7239	Príplatok ZKD 1km kmeňov d 70cm	kus			
19	R	25316230-7251	Vodorovné premiestnenie pňov d 70cm do 1km	kus			
20	R	25316230-7259	Príplatok ZKD 1km pňov d 70cm	kus			
21	R	00116250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3			
22	R	00117120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3			
23	R	00118110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2			

### 2 - ZÁKLADY

4 757,59

24	R	00221157-1111	Výplň odvodňovacích rebier štrkopieskom triedeným	m3			
25	R	00221257-2121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3			
26	R	00221275-5112	Trativody z drenážnych rúrok sv. 6,5 cm	m			
27	R	21127336-1411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t			

### 5 - KOMUNIKÁCIE

23 251,05

28	R	22156423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2			
29	R	22156425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2			
30	R	22156426-1114	Podklad zo štrkopiesku hr. 23 cm	m2			
31	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			
32	R	22158111-4113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	m2			
33	R	22158111-4114	Ochranný náter proti ropným látkam	m2			

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 205 Parkoviská na MK Sklárska

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	R	22158112-1111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	m2			
35	R	22159621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50 m2	m2			
36	MAT	MAT592 450700	Dlažba zámková KLASIKO 20x16,5x6 červená	m2			
37	R	22159691-1233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C nad 300m2	m2			
38	MAT	MAT592 450740	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x8 hnedá	m2			
39			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>7 066,43</b>
40	R	22191400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus			
41	MAT	MAT404 4571550	Značka dopravná inform.vrátane dodávky stĺpikov,upevňovacích prvkov	kus			
42	MAT	MAT404 4575700	Tabuľka dopravná dodatková E 5	kus			
43	R	22191656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m			
44	MAT	MAT592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus			
45	R	22191776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	m			
46	MAT	MAT592 174510	Obrubník cestný so skosením 100x15x26 farba sivá	kus	1		
47	R	22191786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m			
48	R	22191786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m			
49	MAT	MAT592 174510	Obrubník cestný so skosením 100x15x26 farba sivá	kus			
50	MAT	MAT592 174910	Obrubník cestný bez skosenia 100x15x25	kus			
51	R	22191810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3			
52	R	22191973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m			
53	R	22197908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			
54	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			
55	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			
56	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			
57	R	01397911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			
58	R	27297913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t			
59	R	22199822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	1		
60	R	22199822-3091	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	1		

**Celkom**

**42 127,79**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 207 Rekonštrukcia komunikácie medzi MK J.Palu a MK SNP

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

61 957,43

### 1 - ZEMNE PRÁCE

0 000,00

1	R	22111310-5113	Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. škáry malt. cem	m2			
2	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			
3	R	22111310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			
4	R	22111310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2			
5	R	22111310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	m2			
6	R	22111315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2			
7	R	22111320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m			
8	R	00112210-1401	Výkopy v zemiaku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	00,000	0,00	00,00
9	R	00112230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	00,000	0,00	00,00
10	R	00112230-2209	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3			1
11	R	00113130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			0
12	R	00113130-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	m3			3
13	R	00113230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			4
14	R	00113230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3			9
15	R	00116250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3			1
16	R	00116260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3			7
17	R	00117120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3			0
18	R	00117510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3			2
19	R	00117510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3			2
20	R	23118040-2111	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine	m2			8
21	MAT	MAT005 724000	Zmes trávna parková s dlisková	kg	0,000	0,00	0,00
22	R	00118110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2			1
23	R	00118230-1121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	12,000	0,91	11,00

### 2 - ZÁKLADY

3 746,81

24	R	21127336-1411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t			
----	---	---------------	------------------------------------	---	--	--	--

### 5 - KOMUNIKÁCIE

38 982,16

25	R	22156423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	4 400,000	4,40	4 400,00
26	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			
27	R	22158111-4113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	m2			
28	R	22158111-4114	Ochranný náter proti ropným látkam	m2			
29	R	22159691-1233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C nad 300m2	m2			
30	MAT	MAT592 450740	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x8 hnedá	m2			
31	R	22159717-2129	Priplatok za zhotovenie oblúka R do 300 m	m2			
32	R	22159776-1111	Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	m2			

### 8 - RÚROVÉ VEDENIA

249,31

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 207 Rekonštrukcia komunikácie medzi MK J.Palu a MK SNP

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				
33	R	27187136-3121	Prípojka pre napojenie vpusti z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn.gum.krúžkom				
34	R	27189594-1112	Dážďová vpusť z bet. dielcov typ UV-50,UVB-50				

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10 093,79

35	R	22191400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus				
36	MAT	MAT404 4571550	Značka dopravná inform.vrátane dodávky stĺpikov,upevňovacích prvkov	kus				
37	R	22191776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	m				
38	MAT	MAT592 174510	Obrubník cestný so skosením 100x15x25	kus				
39	R	22191786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m				
40	MAT	MAT592 174910	Obrubník cestný bez skosenia 100x15x25	kus				
41	R	22191810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3				
42	R	22191973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	20,000	0,00	110,00	
43	R	22193532-6113	Odvodňovaví žľab BGZ-S 150 s roštom liatinovým pre vysokú záťaž	m			14	
44	R	22197908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			14	
45	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1		3	
46	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1		15	
47	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			10	
48	R	01397911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			13	
49	R	27297913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t			13	
50	R	22199822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	1		19	
51	R	22199822-3091	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	1	10,000	0,00	110,00

**Celkom**

**61 957,43**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 208 Rekonštrukcia chodníka na MK SNP

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

12 115,77

### 1 - ZEMNE PRÁCE

2 514,70

1	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			5
2	R	22111310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2			0
3	R	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2			0
4	R	22111310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2			0
5	R	22111310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2			5
6	R	27211320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m			1
7	R	00112230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			2
8	R	00112230-2209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3			0
9	R	27216250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3			7
10	R	27217120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3			7
11	R	27218110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	3 111,000	0,770	1 000,73

### 5 - KOMUNIKÁCIE

7 116,79

12	R	22156424-1112	Podklad zo štrkopiesku hr. 13 cm	m2	270,000	1,000	270,000
13	R	22156425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2			3
14	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			3
15	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			3
16	R	22156513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	m2			3
17	R	22156712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	m2			3
18	R	27257311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	11,020	0,041	42,000
19	R	22157714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2			3
20	R	22157714-3211	Asfaltový betón ABJ II hr. 50 mm š do 3 m	m2			3
21	R	22159621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	m2			3
22	MAT	MAT592 450700	Dlažba zámková KLASIKO 20x16,5x6 červená	m2			3

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 484,28

23	R	22191400-1115	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek v rámci PDZ	deň			0
24	R	22191786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m			0
25	MAT	MAT592 174510	Obrubník cestný so skosením 100x15x25 farba sivá	kus			1
26	R	27291973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m			5
27	R	27297908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			3
28	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			2
29	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			0
30	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	170,000	0,011	1 880,14

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 208 Rekonštrukcia chodníka na MK SNP

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				
31	R	01397911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.- asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			)
32	R	27297913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demoI.vozoviek "O"-ost.odpad	t			)
33	R	22199822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t			)
34	R	22199822-3091	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t			)

Celkom

12 115,77

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 209 Rekonštrukcia cesty k RD č.162

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 790,86

### 1 - ZEMNE PRÁCE

1 894,80

1	R	00111110-3401	Vyrezanie rákosia a bodliakov	ha			7
2	R	22111310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			33
3	R	22111310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			33
4	R	22111310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2			35
5	R	00112220-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3	m3			34
6	R	00112220-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3	m3			31
7	R	00112220-1409	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3			38
8	R	00112220-1409	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3			39
9	MAT	MAT583 3725700	Štrkopiesok 0-63 N	m3			
10	R	00112230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			
11	R	00112230-2209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3			
12	R	27213130-1101	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3			
13	R	27213130-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3			
14	R	27216250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3			
15	R	27216260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3			
16	R	27216270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3			
17	R	27216270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3			
18	R	00117110-1121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých	m3			
19	R	27217120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3			
20	R	27218040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2			
21	MAT	MAT005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg			
22	R	27218110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	4,000	0,70	2,80
23	R	27218110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	3,000	0,70	2,10
24	R	00118230-1121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	30,000	0,97	29,10

### 2 - ZÁKLADY

973,78

25	R	21127336-1411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	1,010	973,00	973,73
----	---	---------------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

### 5 - KOMUNIKÁCIE

6 526,10

26	R	22156423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	470,000	1,40	658,00
27	R	22156473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2			3
28	R	22157341-1112	Náter živичný uzat. alebo udrž. s posyp. z asfaltu 1 kg/m2	m2			9
29	R	22157714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2			9
30	R	22158111-4113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	m2			1
31	R	22158111-4114	Ochranný náter proti ropným látkam	m2			5
32	R	22159691-1232	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C do 300m2	m2			8
33	MAT	MAT592 450740	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x8	m2	200,000	0,00	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 209 Rekonštrukcia cesty k RD č.162

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## 8 - RÚROVÉ VEDENIA

193,81

34	R	27187131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 160	m			
35	R	27189594-1112	Dážďová vpusť z bet. dielcov typ UV-50,UVB-50	kus			

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 202,37

36	R	22191400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus			2
37	MAT	MAT404 4571550	Značka dopravná inform.vrátane dodávky stĺpikov,upevňovacích prvkov	kus			3
38	R	22191776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporoz do lôžka z betónu	m			3
39	MAT	MAT592 174510	Obrubník cestný so skosením 100x15x25 farba sivá	kus			2
40	R	22191810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3			9
41	R	27297908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t			5
42	R	27297908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t			6
43	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			0
44	R	27297913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t			2
45	R	22199822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t			3
46	R	22199822-3091	Prípl. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t			3

Celkom

10 790,86



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 400 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## PRÁCE A DODÁVKY M

38 535,15

### M21 - 155 Elektromontáže

38 535,15

1	R	92121001-0035	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 36mm	m			
2	MAT	MAT345 652K204	Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3336 : KOPEX 36, kovová	m			
3	R	92121002-0591	Príchytková sada na rošt, kód SAL60-80	m			
4	MAT	MAT347 6O122	Výbojka HCIT 150W/WDL G12	kus			
5	MAT	MAT347 6P1501	Príchytková sada na rošt kód SAL60-80	kus			
6	R	92121002-1511	Kábelový prestup z chráničky d=100	kus			
7	MAT	MAT553 5A0801	Kábelový prestup z chráničky d=100	kus			
8	R	92121010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus			
9	R	92121010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus			
10	R	92121010-1253	Spojka kábelová liatinová 1kV 4x25-50	kus			
11	MAT	MAT921 AN03595	Spojka kábelová SVPe-4x25	kus			
12	R	92121012-0001	Poistka D01 6A, kód D01 6A	kus			60
13	MAT	MAT358 5690F03	Poistka závitová E27 - 852312103 - normálna D II-6A	kus			38
14	R	92121015-0141	Zdroj výbojka SON-T100, 100W/Na, E40, rúrková	kus			15
15	R	92121019-1007	Montáž kovového stĺpika	kus			82
16	MAT	MAT374 95E01410	Hliníkový stĺp SAL-70dZ, f160, eloxovaný, kód 42325/CO	kus			95
17	R	92121019-1009	Elektrovýzbroj TNB-1	kus			84
18	MAT	MAT921 AN33192	Elektrovýzbroj TNB-1	kus			57
19	R	92121020-2018	Svietidlo výbojkové typ Cosmo 100W/Na, kód 220903	kus			40
20	MAT	MAT348 2B24940	Svietidlo výbojkové typ Cosmo 100W/Na	kus			95
21	R	92121022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm <sup>2</sup> , vrátane svoriek	m			00
22	MAT	MAT354 900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	m			30
23	R	92121022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m			0
24	MAT	MAT354 900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m			0
25	R	92121022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03)	kus			0
26	MAT	MAT354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	kus			0
27	R	92121022-0352	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m, OU, SZ	kus			4
28	MAT	MAT354 904Z52	Doska zemniaca ZD 01 bez pásky	kus			0
29	R	92121022-0372	Hliníkový držiak na stĺp	kus			19
30	MAT	MAT921 AN33191	Hliníkový výložník na stĺp WR-13/1	kus			2
31	R	92121022-pc10	Základový rošt, kotviaci blok, kód Z-61	kus			38
32	MAT	MAT354 904Zpc	Základový rošt, kotviaci blok, kód Z-61	kus			0
33	R	92121027-0801	Stítok kábelový označ PVC 4x8 cm/15-20/znakov (len pre JE)	kus			30

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 400 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			
34	MAT	MAT358 9D0017	Stítok označovací na kábel	kus			
35	R	92121029-0842.1	Demontáž jestvujúcich stožiarov	kus			5
36	R	92121029-0903	Elektrovýzbroj pre svietidlo typu A	kus			0
37	MAT	MAT921 AN33284	Elektrovýzbroj pre svietidlo typu A	kus			1
38	R	92121081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m			0
39	MAT	MAT921 AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	m			0
40	R	92121081-0014	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16	m	1		0
41	MAT	MAT921 AN00573	Kábel CYKY 4BX16	m	1		0
<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>							<b>8 676,68</b>
42	R	92222055-1225	Montáž stĺpa hliníkového SAL DECO -1	kus			49
43	MAT	MAT921 AN349pc	Hliníkový stĺp SAL DECO-1 MH 150W G12	kus			3
44	MAT	MAT921 AN34pc1	Recyklačný poplatok svietidla	kus			3
45	MAT	MAT921 AN34pc2	Recyklačný poplatok sv.zdroje	kus			0,08
<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>							<b>9 553,35</b>
46	R	00099999-6000	Revízia	hod			15
47	R	94646001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km			5
48	R	94646007-0103	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr 3	kus			4
49	R	94646008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3			0
50	R	94646010-0022	Stožiarové púzdro	kus			1
51	R	94646020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m			0
52	R	94646020-0283	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	m			0
53	R	94646042-0302	Zriadenie kábl lôžka š 35cm, zemina, tehly naprieč	m			0
54	R	94646049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m			0
55	MAT	MAT283 230292	Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.30cm s potlačou červená-silnoprád káble	m			0
56	R	94646056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m			0
57	R	94646056-0283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	m			0

**Celkom**

**56 765,18**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 811 Úprava chodníkov a spevnených plôch

Skupina výdavkov 717001

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

23 301,24

### 1 - ZEMNE PRÁCE

460,00

1	R	22111310-7144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, do 200 m2	m2			
---	---	---------------	--	----	--	--	--

### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

878,67

2	R	31145150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod dlažbu	m2			0
3	MAT	MAT583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t			7

### 5 - KOMUNIKÁCIE

14 842,14

4	R	22156423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2			0
5	R	22156485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	m2			0
6	R	22159621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m2	m2			0
7	MAT	MAT592 450250	Dlažba zámková HAKA 20x16,5x6cm, sivá	m2			1
8	R	27259684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2			0
9	MAT	MAT592 453261	Dlažba betónová 50x25x8cm, Prídlažba - sivá	m2			0

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 120,43

10	R	22191656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m			0
11	MAT	MAT592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	kus			3
12	R	22191810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3			2
13	R	01397908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t			5
14	R	01397908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t			0
15	R	27297908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t			5
16	R	01397911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t			5

**Celkom**

**23 301,24**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 821 Osvetlenie

Skupina výdavkov 717003

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## PRÁCE A DODÁVKY M

22 446,89

### M21 - 155 Elektromontáže

19 129,55

1	R	92121001-0035	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 36mm	m			10
		MAT345 652K204					
2	MAT		Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3336 : KOPEX 36, kovová	m			0
3	R	92121002-0591	Príchytková sada na rošt, kód SAL60-80	m			0
4	MAT	MAT347 6O122	Výbojka HCIT 150W/WDL G12	kus			0
5	R	92121002-1511	Kábelový prestup z chráničky d=100	kus			0
6	MAT	MAT553 5A0801	Prestup z PVC, DN 40-160 mm	kus			0
7	R	92121010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus			0
8	R	92121010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus			0
9	R	92121012-0001	Poistka D01 6A, kód D01 6A	kus			0
		MAT358 5690F03					
10	MAT		Poistka závitová E27 - 852312103 - normálna D II-6A	kus			0
11	R	92121022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm <sup>2</sup> , vrátane svoriek	m			0
12	MAT	MAT354 900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	m			0
13	R	92121022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m			0
14	MAT	MAT354 900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m			0
15	R	92121022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03)	kus			0
16	MAT	MAT354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	kus			0
17	R	92121022-0352	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m, OU, SZ	kus			0
18	MAT	MAT354 904Z52	Doska zemniaca ZD 01 bez pásky	kus			4
19	R	92121022-pc10	Základový rošt, kotviaci blok, kód Z-61	kus			0
20	MAT	MAT354 904Zpc	Základový rošt, kotviaci blok, kód Z-61	kus			0
21	R	92121027-0801	Stĺtok kábelový označ PVC 4x8 cm/15-20/znakov (len pre JE)	kus			0
22	MAT	MAT358 9D0017	Stĺtok označovací na kábel	kus			0
23	R	92121029-0903	Elektrovýzbroj pre svietidlo typu A	kus			0
		MAT921 AN33284					
24	MAT		Elektrovýzbroj pre svietidlo typu A	kus			0
		MAT921 AN34pc1					
25	MAT		Recyklačný poplatok svietidla	kus			0
		MAT921 AN34pc2					
26	MAT		Recyklačný poplatok sv. zdroje	kus			0
27	R	92121081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m			0
		MAT921 AN00564					
28	MAT		Kábel CYKY 3CX1.5	m			0
29	R	92121081-0014	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16	m			0
30	R	92222055-1225	Montáž stĺpa hliníkového SAL DECO -1	kus			0
31	MAT	MAT347 6P1501	Príchytková sada na rošt kód SAL60-80	kus			0
		MAT921 AN00573					
32	MAT		Kábel CYKY 4BX16	m			0
		MAT921 AN349pc					
33	MAT		Hliníkový stĺp SAL DECO-1 MH 150W G12	kus			0

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 821 Osvetlenie

Skupina výdavkov 717003

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4				

## M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab

436,75

34	R	00099999-6000	Revízia	hod			
----	---	---------------	---------	-----	--	--	--

## M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

2 880,59

35	R	94646001-0023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,000	400,44	400,44
36	R	94646007-0103	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr 3	kus			2,00
37	R	94646008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3			2,00
38	R	94646010-0022	Stožiarové púzdro	kus			0,00
39	R	94646020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m			5,00
40	R	94646020-0283	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	m			0,00
41	R	94646042-0302	Zriadenie káblu lôžka š 35cm, zemina, tehly naprieč	m			3,00
42	R	94646049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m			0,00
43	MAT	MAT283 230292	Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.30cm s potlačou červená-silnoprúd káble	m			1,00
44	R	94646056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m			0,00
45	R	94646056-0283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	m	10,000	2,75	27,50

**Celkom**

**22 446,89**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 822 Prípojka NN

Skupina výdavkov 717001

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY M

2 280,51

### M21 - 155 Elektromontáže

740,77

1	R	92121001-0135	Rúrka pevná pancierová 60mm	m			
2	MAT	655/306	Rúrka el-inšt panc. tuhá d= 60	m			
3	R	92121002-1511	Káblový prestup FXKV F200	kus			
4	MAT	658/059	Káblový prestup FXKV F200	m			
5	R	92121012-0131	Skriňa poistková SPP 2	kus			
6	MAT	MAT357 500H018	Poistková skrinka SPP 2	kus			
7	R	92121022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m			
8	MAT	MAT354 900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	kg			
9	R	92121081-0089	Kábel 1kV voľne uložený NAYY 4x25	m	50,000	0,01	70,20
10	MAT	MAT921 AN01801	Kábel NAYY 4BX25	m			

### M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

375,97

11	R	92222011-0671	Rozvodná skriňa SR3PP	kus	1,000	375,97	375,97
12	MAT	MAT357 512H051	Skriňa rozvodná SR3PP	kus			

### M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

1 163,77

13	R	94646020-0303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	50,000	7,57	378,50
14	R	94646027-0044	Zamurovanie bez konc dielu, skrine SR 3	kus			
15	R	94646042-0203	Rekonštrukcia kábl lôžka	m			
16	R	94646049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m			
17	R	94646056-0303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m			
18	MAT	MAT283 230292	Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.30cm s potlačou červená-silnoprúd káble	m			
19	R	00099999-6000	Revízia	hod	1,000	1,27	1,27

Celkom

2 280,51

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 831 Pitná fontána a prípojka vody

Skupina výdavkov 717001

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 989,47

### 1 - ZEMNE PRÁCE

573,89

1	R	22111310-7125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 50 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
2	R	22111310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
3	R	00112000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m <sup>3</sup>			
4	R	00113120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			
5	R	00113120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m <sup>3</sup>			
6	R	00113320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			
7	R	00113320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m <sup>3</sup>			
8	R	00117420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m <sup>3</sup>			
9	R	00117510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>			
10	R	00118110-1101	Uprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	10,000	0,02	0,20
11	MAT	MAT583 311110	Piesok	t			

### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,75

12	R	27145157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m <sup>3</sup>			
----	---	---------------	--	----------------	--	--	--

### 5 - KOMUNIKÁCIE

137,12

13	R	22156465-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 15 cm	m <sup>2</sup>			
14	R	22156711-1113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 10 cm	m <sup>2</sup>			
15	R	22157614-1111	Koberec živ. otvorený z kameniva drv. obal. asfaltom š. do 3 m hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	0,000	0,02	0,02

### 8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 160,38

16	R	27187116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m			
17	MAT	MAT286 1118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	m			
18	R	27189117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus			
19	MAT	MAT319 9104070	Navrtavací pas DN100/32	ks			
20	R	27189126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	kus			
21	R	27189321-2111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 1.50 m <sup>2</sup>	kus			
22	R	27280322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m			
23	MAT	MAT592 2410300	Vodomerňá šachta betónová 1200/900/1800	ks			

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

117,33

24	R	22191973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m			
25	R	27199827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t			

**Celkom**

**1 989,47**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 851 Detské ihrisko (preliezačky a mobiliár)

Skupina výdavkov 717001

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

26 846,00

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

3 766,16

1	R	23133992-892R	Osad. a dodávka ochranná mreža Arbottura 120x120 AR 211	kus	1	3 766,16	3 766,16
---	---	---------------	---	-----	---	----------	----------

### 5 - KOMUNIKÁCIE

343,20

2	R	23158931-115R	Kryt vonkajších plôch pre detské ihrisko vysypané štiepanou kôrou hr. 10cm	m2	3	114,40	343,20
---	---	---------------	--	----	---	--------	--------

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

22 736,64

3	R	22191400-282R	Osadenie informačných tabúľ 900x700mm	kus	1		
4	MAT	MAT404 440012	Informačná tabuľa jednostranná 900x700mm - "IT1"	kus	1		
5	R	22191400-285R	Osadenie tabule pre plagátovaciu plochu 1200x1800mm	kus	1		
6	MAT	MAT404 440048	Informačná tabuľa pre plagátovaciu plochu 1200x1800mm - "PP"	kus	1		
7	R	23193612-401R	Osadenie parkovej lavičky so zabetónovaním do betón. lôžka	kus	1		
8	MAT	MAT557 437012	Parková lavička Brunea s operadlom LB155b dl. 1,5m z borovicového dreva - "LP"	kus	1		
9	R	23193612-411R	Osadenie a dodávka preliezačka "Domček" - "1" (prvky DI)	kus	1		
10	R	23193612-412R	Osadenie a dodávka sklzávka - "2" (prvky DI)	kus	1		
11	R	23193612-413R	Osadenie a dodávka hojdačka "Dvojhojdačka M" - "3" (prvky DI)	kus	1		
12	R	23193612-414R	Osadenie a dodávka hojdačka pružinová "Koník" - "4" (prvky DI)	kus	1		
13	R	23193612-415R	Osadenie a dodávka hrazda - "5" (Prvky DI)	kus	1		
14	R	23193612-416R	Osadenie a dodávka preliezačka "Ihlan" - "6" (prvky DI)	kus	1		
15	R	23193612-417R	Osadenie a dodávka lezecké stĺpy - "7" (prvky DI)	kus	1	5 000,00	5 000,00
16	R	21193617-201R	Osadenie odpadkových košov do betón. základu	kus	1		
17	MAT	MAT553 249451	Odpadkový kôš s drev. lamelami so strieškou - Diagonál DG 110b - "OK"	kus	1		
18	R	21193617-205R	Osadenie a dodávka stojan na bicykle	kus	1	114,24	114,24

Celkom

26 846,00



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Objekt: SO 871 Zeleň

Skupina výdavkov 717001

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Siekel

Dátum: 13.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5			

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

19 798,75

### 1 - ZEMNE PRÁCE

2 419,15

1	R	25311120-4311	Odstránenie krovín a stromov d 10cm	m2			
2	R	27218040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2			
3	MAT	MAT005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg			
4	R	00118130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2			
5	MAT	MAT581 232216	Zemina pre sadové úpravy - ornica	t			
6	R	23118410-2211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	kus			
7	MAT	MAT026 522625	Brečtan Hed Hel krík 25-30 cm	kus			
8	MAT	MAT026 532474	Hlohýňa Pyracantha krík 30-40 cm	kus			
9	MAT	MAT026 604441	Jalovec Juniperus Media - Old Gold 30-40 cm	kus			
10	MAT	MAT026 604492	Jalovec Juniperus Media - Pfitzerana 60-80 cm	kus			
11	MAT	MAT026 605033	Borievka Juniperus Conferta Blue Pacifik 35-45 cm	kus			
12	R	23118480-211R	Chem. postrek Herbacit R pred založ.kultúry postrekom v rov	m2	1 000,000	0,10	207,00
13	R	23118485-111R	Hnojenie roztokom hnojiva NKP v rovine	kg			
14	R	23118490-1111	Osadenie kolov dĺžky do 2 m	kus			
15	R	23118492-109R	Mulčovacia kôra hr. 5cm v rovine	m2	120,000	0,02	700,70

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17 379,60

16	R	23193612-434R	Osad. a dodáv. kvetináče - nádoby na rastliny Florium FL650b (Sk Cite)	kus			
----	---	---------------	--	-----	--	--	--

**Celkom**

**19 798,75**